L'ENTREPRENEUR EST TENU DE VÉRIFIER TOUTES LES COTES SUR PLACE ET DE SIGNALER LES ERREURS EVENTUELLES AVANT TOUTE EXÉCUTION.
LES OUVRAGES SONT COTÉS FINIS. —

LÉGENDE
BÉTON
MAÇONNERIE

LAUSANNE - DÉPÔT
BATIMENT DES VÉHICULES ROUTIERS
PLAN DU REZ

GA 01

CANALISATIONS EAUX USÉES, CABLES, ASPIRATION GAZ ET SCIURE VOIR PLAN SPÉCIAL

CFF. I. SECTION DES BATIMENTS
Division des Travaux

Echelle	1/50	Proj. / Exécut.	Lausanne le
Surf. M2	0.82	Pl.	16 DÉCEMBRE 1964
Plan No.	1632/310	Pl.	19 MAI 1965

COTÉ NORD
TALUS

COTÉ SUD
COUR

POMPES
NIV. SOL FINI ±0.00
NIV. SUR GRILLE −3 CM.

GARAGE - MAGASIN
NIV. SOL FINI ±0.00
NIV. SUR GRILLE −6 CM.

LAVAGE
NIV. SOL FINI ±0.00 = 447.05
NIV. SUR GRILLE ET TABLE −5 CM.

RÉPARATIONS
NIV. SOL FINI ±0.00
NIV. SUR GRILLE −5 CM.
BORD DE FOSSE −2 CM.
±0.00 = 447.26

SÉCHOIR
NIV. SOL FINI ±0.00
NIV. SUR GRILLE −3 CM.

LINGERIE
NIV. SOL FINI ±0.00

BUANDERIE
NIV. SOL FINI ±0.00
NIV. SUR GRILLE −5 CM.

PEINTURE
SOL FINI ±0.00

MENUISERIE
NIV. SOL FINI ±0.00

W.C.

ZONE DE L'ENTRESOL

RAMPE

ZONE HACHURÉE = SEMELLE DU MUR DE SOUTÈNEMENT

MUR SOUTÈNEMENT ACTUEL

BÉTON-BÉTON AVEC CLAGAGE ET 2 C. BITUME
BÉTON RESTANT APPARENT

PIED MUR SOUTÈNEMENT

BORD DE LA SEMELLE

NU FAÇADE 1ER ETAGE

BORD DE LA DALLE DU 1ER ETAGE

BORD DALLE 1ER ETAGE

NU FAÇADE 2ME ETAGE

BORD DALLE 2ME ETAGE

AXE BATIMENT

CANIVEAU CHAUFFAGE

CANIVEAU / CANAL ASPIRATION SCIURE DANS SOL

BOUCHON ASPIRATION GAZ DANS SOL

SAUT-DE-LOUP VOIR PLAN ENTRESOL

43.85 M.
39.60 M.
24.78 M.
15.75 M.
12.50 M.
5.95 M.
3.30 M.

AK-89